

ANUNT-ACHIZITIE DIRECTA

„ Lucrari de intretinere si reparatii drumuri de interes local din comuna Lapusata , judetul Valcea,,

In temeiul prevederilor art.7,ali(5), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art.43 din H.G.nr.395/2016 privind normele metodologice de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica /acordului cadru din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Primaria Comunei Lapusata , cu sediul in comuna Lapusata , sat Sarulesti ,str. Principala, nr.1 jud Valcea, tel/fax:0250868988, e-mail: lapusata@yahoo.com, in calitate de autoritate contractanta , va invita sa transmiteti oferta dumneavoastra de pret, pentru obiectivul **„Lucrari de intretinere si reparatii drumuri de interes local din comuna Lapusata , judetul Valcea,,**

Lucrarile constau in: conform documentatiei tehnico-economice atasate .

Amplasamentul obiectivului de investitii este situat in comuna Lapusata in **satele: componente,** locurile indicate de catre beneficiar.

Pentru intocmirea corespunzatoare a ofertei se poate solicita vizita pe teren.

Valoarea estimata fara TVA 64,704.40 lei

Conditii contract: inregistrarea ofertei in catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de pret se vor trimite concomitent pe e-mail la adresa : lapusata@yahoo.com sau la sediul autoritatii contractante. Ofertele vor fi exprimate in : **lei** in valori cu si fara TVA.

Autoritatea contractanta va achizitiona lucrarea din catalogul electronic de la operatorul economic care oferteaza „pretul cel mai scazut,,. Plata se face in 30 de zile de la emiterea facturii . Facturile vor fi emise conform centralizatorului cheltuielilor de materiale si categori de lucrari pe obiective , respectiv devize de lucrari si materiale , confirmate de beneficiar .

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut .

Termen limita primire oferte:15.04.2025 ora 14:00.

Informatii suplimentare: Achizitia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic de catre autoritatea contractanta prin Cumparare directa – SEAP. Oferta sau solicitari clarificari se pot transmite pe adresa de mail lapusata@yahoo.com sau la sediul Primariei Comunei Lapusata. Persoana de contact :Diaconu Constantin Doru , telefon 0755255671

PRIMAR,
Iliescu Silviu Gheorghe



Intocmit
Diaconu Constantin Doru



S.C. RONVIC CONSTRUCT S.R.L.

Str. Banu Mărăcine nr. 34, Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Tel:0732013750;

Email :ronviccon@yahoo.com

DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA

MEMORIU TEHNIC

OBIECTIV:

LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII DRUMURI DE INTERES LOCAL ,COMUNA LAPUSATA ,JUDETUL VALCEA

BENEFICIAR :

COMUNA ROSIILE,JUDETUL VALCEA

PROIECTANT:

RONVIC CONSTRUCT S.R.L. RM – VALCEA

Str. Banu Mărăcine nr. 34, Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Email:ronviccon@yahoo.com

Prezenta documentatie se refera la evaluarea lucrarilor de **INTRETINERE SI REPARATII DRUMURI DE INTERES LOCAL ,COMUNA LAPUSATA JUDETUL VALCEA**

Pentru a se stopa continuarea fenomenelor de degradare a drumurilor de interes local se impune imperios necesar ,lucrari intretinere si reparatii ale acestora

LUCRARI CE SE IMPUN A FI REALIZATE CONSTAU IN :

- REPROFILAREA SI COMPLETARE DRUMURILOR CU PIATRA SPARTA
- TRANSPORT RUTIER PIATRA SPARTA la 10km DISTANTA
- DECOLMATAREA SI REPROFILAREA SANTURILOR



S.C. RONVIC CONSTRUCT S.R.L.

Str. Banu Mărăciune nr. 34, Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Tel: 0732013750;

Email: ronviccon@yahoo.com

- CILINDRAREA DRUMURILOR DUPA STERNEREA DE PIATRA SPARTA

LUCRARILE SE INCADREAZA:

in clasa de importanta **III**

si categoria **IV** importanta

Documentatia de fata a fost elaborata pe baza temei de proiectare data de beneficiar pentru lucrari de INTRETINERE SI REPARATII DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA LAPUSATA

La inceperii executiei se vor trasa lucrarile proiectate pe teren, conform coordonatelor de trasare din planul de situatie, in vederea adoptarii acestora la eventualele modificari morfologice ale amprizei drumurilor, fata de situatie proiectata.

La executia lucrarilor se vor respecta detaliile de executie, forma geometrica si cotele lucrarilor, indicatiile din documentatia tehnica precum si caietul de sarcini aferent acestora.

PROIECTANT :

RONVIC CONSTRUCT S.R.L. RM – VALCEA

Ing CRACIUN ION





S.C. RONVIC CONSTRUCT S.R.L.

Str. Banu Mărăcine nr. 34, Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Tel: 0732013750;

Email : ronviccon@yahoo.com

DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA

MEMORIU TEHNIC

OBIECTIV:

LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII DRUMURI DE INTERES LOCAL ,COMUNA LAPUSATA ,JUDETUL VALCEA

BENEFICIAR :

COMUNA ROSIILE, JUDETUL VALCEA

PROIECTANT:

RONVIC CONSTRUCT S.R.L. RM – VALCEA

Str. Banu Mărăcine nr. 34, Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Email: ronviccon@yahoo.com

Prezenta documentatie se refera la evaluarea lucrarilor de **INTRETINERE SI REPARATII DRUMURI DE INTERES LOCAL ,COMUNA LAPUSATA JUDETUL VALCEA**

Pentru a se stopa continuarea fenomenelor de degradare a drumurilor de interes local se impune imperios necesar ,lucrari intretinere si reparatii ale acestora

LUCRARI CE SE IMPUN A FI REALIZATE CONSTAU IN :

- REPROFILAREA SI COMPLETARE DRUMURILOR CU PIATRA SPARTA
- TRANSPORT RUTIER PIATRA SPARTA la 10km DISTANTA
- DECOLMATAREA SI REPROFILAREA SANTURILOR



S.C. RONVIC CONSTRUCT S.R.L.

Str. Banu Mărăcine nr. 34, Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Tel: 0732013750;

Email: ronviccon@yahoo.com

- CILINDRAREA DRUMURILOR DUPA STERNEREA DE PIATRA SPARTA

LUCRARILE SE INCADREAZA:

✚ in clasa de importanta **III**

✚ si categoria **IV** importanta

Documentatia de fata a fost elaborata pe baza temei de proiectare data de beneficiar pentru lucrari de INTRETINERE SI REPARATII DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA LAPUSATA

La inceperii executiei se vor trasa lucrarile proiectate pe teren, conform coordonatelor de trasare din planul de situatie, in vederea adoptarii acestora la eventualele modificari morfologice ale amprizei drumurilor, fata de situatie proiectata.

La executia lucrarilor se vor respecta detaliile de executie, forma geometrica si cotele lucrarilor, indicatiile din documentatia tehnica precum si caietul de sarcini aferent acestora.

PROIECTANT :

RONVIC CONSTRUCT S.R.L. RM – VALCEA

Ing CRACIUN ION



Beneficiar: Comuna Lapusata
 Executant: -
 Proiectant: SC RonvicConstruct SRL
 Obiectivul: Lucrari de intretinere si reparatii durumuri de interes local, comuna
 Lapusata, judetul Valcea
 Obiectul: 1 Intretinere drumuri
 Stadiul fizic: 01 Deviz 1



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	01 - Lucrari de reparatii drumuri locale cu piatra sparta	mp	2,300.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.0	2201581 - Piatra sparta roci magm. spalate 25-63 MM	mc	0.156		
2	02 - Lucrari de reprofilare santuri de pamant si decolmatare	ml	300.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Lapusata
 Executant: -
 Proiectant: SC RonvicConstruct SRL
 Obiectivul: Lucrari de intretinere si reparatii drumuri de interes local, comuna Lapusata, judetul Valcea
 Obiectul: 1 Intretinere drumuri
 Stadiul fizic: 01 Deviz 1



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	01 - Lucrari de reparatii drumuri locale cu piatra sparta	mp	2,300.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	DH02B1 - Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 CM adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	0.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1.1	3546 - Autogreder pina la 175cp	ora	0.132		
1.2	DH04A1 - Asternerea materialelor pietroase de intretinere,inclusiv cilindrarea cu autogreder	mc	0.120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2.1	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.275		
1.2.2	24100 - Pavator	ora	0.560		
2.3	3546 - Autogreder pina la 175cp	ora	0.009		
2.4	4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	ora	0.147		
1.2.5	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a. J. pentru cantitati de 5-8 tone	ora	0.028		
1.2	2201581 - Piatra sparta roci magm. spalate 25-63 MM	mc	0.156		
1.3	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	0.230		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3.1	8888999 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	1.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2	02 - Lucrari de reprofilare santuri de pamant si decolmatare	ml	300.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	DH15A1 - Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	mc	0.325		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1.1	24100 - Pavator	ora	1.920		
2.2	TRB01A11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10M	tona	0.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2.1	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.690		
2.3	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3.1	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	0.000		
2.3.2	8888899 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	1.000		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Lapusata
 Executant: -
 Proiectant: SC RonvicConstruct SRL
 Obiectivul: Lucrari de intretinere si reparatii drumuri de interes local, comuna
 Obiectul: Lapusata, judetul Valcea
 Stadiul fizic: 1 Intretinere drumuri



Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	01 - Lucrari de reparatii drumuri locale cu piatra sparta	mp	2,300.000
1.1	DH02B1 - Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 CM adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	230.000
1.1	3546 - Autogreder pina la 175cp	ora	30.360
1.2	DH04A1 - Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrarea cu autogreder	mc	276.000
1.2.1	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	75.900
1.2.2	24100 - Pavator	ora	154.557
1.2.3	3546 - Autogreder pina la 175cp	ora	2.484
1.2.4	4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	ora	40.569
1.2.5	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	ora	7.728
1.2	2201581 - Piatra sparta roci magm. spalate 25-63 MM	mc	358.800
1.3	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	529.000
1.3.1	8888999 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	529.000
2	02 - Lucrari de reprofilare santuri de pamant si decolmatare	ml	300.000
2.1	DH15A1 - Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	mc	97.500
2.1.1	24100 - Pavator	ora	187.200
2.2	TRB01A11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10M	tona	180.000
2.2.1	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	124.198
2.3	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	180.000
2.3.1	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	0.002
2.3.2	8888899 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	180.000

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Lapusata
 Executant: -
 Proiectant: SC RonvicConstruct SRL
 Obiectivul: Lucrari de intretinere si reparatii drumuri de interes local, comuna
 Lapusata, judetul Valcea
 Obiectul: 1 Intretinere drumuri
 Stadiul fizic: 01 Deviz 1



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	01 - Lucrari de reparatii drumuri locale cu piatra sparta	mp	2,300.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.0	2201581 - Piatra sparta roci magm. spalate 25-63 MM	mc	0.156		
2	02 - Lucrari de reprofilare santuri de pamant si decolmatare	ml	300.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Lapusata

Executant: -

Proiectant: SC RonvicConstruct SRL

Obiectivul: Lucrari de intretinere si reparatii drumuri de interes local, comuna Lapusata, judetul Valcea

Obiectul: 1 Intretinere drumuri

Stadiul fizic: 01 Deviz 1



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	01 - Lucrari de reparatii drumuri locale cu piatra sparta	mp	2,300.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	DH02B1 - Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 CM adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	0.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1.1	3546 - Autogreder pina la 175cp	ora	0.132		
1.2	DH04A1 - Asternerea materialelor pietroase de intretinere,inclusiv cilindrea cu autogreder	mc	0.120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2.1	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.275		
2.2	24100 - Pavator	ora	0.560		
1.2.3	3546 - Autogreder pina la 175cp	ora	0.009		
1.2.4	4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	ora	0.147		
1.2.5	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a. J. pentru cantitati de 5-8 tone	ora	0.028		
1.2	2201581 - Piatra sparta roci magm. spalate 25-63 MM	mc	0.156		
1.3	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	0.230		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3.1	8888999 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	1.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2	02 - Lucrari de reprofilare santuri de pamant si decolmatare	ml	300.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	DH15A1 - Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	mc	0.325		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1.1	24100 - Pavator	ora	1.920		
2.2	TRB01A11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10M	tona	0.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2.1	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.690		
2.3	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3.1	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	0.000		
2.3.2	8888899 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	1.000		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Lapusata
 Executant: -
 Proiectant: SC RonvicConstruct SRL
 Obiectivul: Lucrari de intretinere si reparatii drumuri de interes local, comuna
 Lapusata, judetul Valcea
 Obiectul: 1 Intretinere drumuri
 Stadiul fizic: 01 Deviz 1



Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	01 - Lucrari de reparatii drumuri locale cu piatra sparta	mp	2,300.000
1.1	DH02B1 - Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 CM adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	230.000
1.1.1	3546 - Autogreder pina la 175cp	ora	30.360
1.2	DH04A1 - Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrarea cu autogreder	mc	276.000
1.2.1	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	75.900
1.2.2	24100 - Pavator	ora	154.557
1.2.3	3546 - Autogreder pina la 175cp	ora	2.484
1.2.4	4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	ora	40.569
1.2.5	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	ora	7.728
1.2	2201581 - Piatra sparta roci magm. spalate 25-63 MM	mc	358.800
1.3	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	529.000
1.3.1	8888999 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	529.000
2	02 - Lucrari de reprofilare santuri de pamant si decolmatare	ml	300.000
2.1	DH15A1 - Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	mc	97.500
2.1.1	24100 - Pavator	ora	187.200
2.2	TRB01A11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10M	tona	180.000
2.2.1	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	124.198
2.3	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	180.000
2.3.1	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	0.002
2.3.2	8888899 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	180.000

Director

Sef proiect

Ofertant

